КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК AHUKZ





УПРАВЛЕНИЕ

Проводной пульт дистанционного управления WDC3-86S

в комплекте

ОПЦИИ

Беспроводной пульт дистанционного управления RM12F1* с держателем

AHUKZ-F — комплект подключения приточных установок нового поколения, разработанный специально для наружных блоков VRF серии V8.

Данный комплект обеспечивает полную интеграцию секции непосредственного охлаждения (испарителя) приточной вентиляционной установки в систему VRF. Он поддерживает высокоскоростной протокол обмена данными Hyperlink и оснащён функцией META 2.0 для интеллектуального управления температурой кипения хладагента, что повышает общую энергоэффективность и точность поддержания климатических параметров.

В стандартную комплектацию входят все необходимые компоненты для монтажа и управления:

Модули AHUKZ имеют класс защиты IPX0, и должны устанавливаться в помещениях.

AHUKZ-F — универсальный комплект с модульной архитектурой, предназначенный для работы с широким диапазоном мощностей одноконтурных испарителей — от 1,8 до 336 кВт.

Ключевые функции и возможности:

- Гибкое управление: Производительность может регулироваться как с помощью комплектного проводного пульта, так и посредством внешних сигналов:
- Аналоговый сигнал 0–10 В для задания мощности.
- Аналоговый сигнал 0–10 В для поддержания нужной температуры воздуха в канале.
- Поддержка функции META 2.0 (система управлениz переменной температурой кипения/конденсации хладагента) для оптимизации работы в изменяющихся условиях.
- Широкий рабочий диапазон: Обеспечивает поддержание температуры воздуха после испарителя в заданном диапазоне от +10°C до +30°C.

Модель			AHUKZ-00F	AHUKZ-01F	AHUKZ-02F	AHUKZ-03F	AHUKZ-04F
Для теплобменников с производительностью	Охлаждение	кВт	1.8 - 9	9-20	20 - 36	36 - 56	56-168
Электропитание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Хладагент	Тип		R410A				
Размер	Ш х В х Г	мм	479x384x134				
Размер в упаковке	Ш х В х Г		565x470x220				
Вес нетто		кг	6.2	6.2	6.4	6.4	6.6
Вес брутто			8.8	8.8	9.0	9.0	9.2
Диаметр труб	Жидкостная труба	мм (дюйм)	9.53 (3/8)		12.7 (1/2)		
Температура воздуха на входе в теплообменник вентиляции	Охлаждение	°C	17 ~ 43				
	Нагрев	°C	5 ~ 30				
Контроль температуры воздуха на выходе из теплообменника вентиляции		°C	10~30				
Контроль производительности наружного блока по 0-10 В		°C	0~100%. шаг 10%				

* Имеется широкий выбор аксессуаров, опциональных индивидуальных и центральных пультов управления, подробнее на стр. 16-18.